

Model 3L

AKTØR	PROCES	AKTIVITET	DOKUMENTER
Rådgiver	Projektgrundlag – bygværk ↓ Bygværksprojektering	Risikospecifikation – montage Projektgrundlag-elementer Krav bygningsdelsdetaljer Krav samlingsdetaljer Elementinddeling Risikospecifikation – elementer	Projektgrundlag – bygværk Oversigtstegninger – arkitekt Statiske beregninger – bygværk Oversigtstegninger – konstruktion Oversigtstegninger – el Hulplaner Fugearmeringsplaner Arbejdsbeskrivelse – leverance, inkl. bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelse – montage, inkl. bygningsdelsbeskrivelser Samlingsdetaljer Bygningsdelstegninger
Leverandør	Elementprojektering ↓ Fremstilling og leverance	Bygningsdelspecifikationer Indstøbninger for loft, montage, afstivning og understøtning	Statiske beregninger – elementer Elementlister Nummerplaner Bygningsdelsdetaljer Arbejdstegninger Leverandørbrugsanvisning
Montageentreprenør	Montage	Montageplanlægning Montageforholds indflydelse på projektering Planlægning og projektering af afstivninger og understøtninger Planlægning og projektering af fastgørelser	Plan for montage